

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 115519-2013 z dnia 2013-06-18 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Wyszków

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonanie robót polegających na: Remoncie przepustów drogowych położonych w ciągu dróg powiatowych będących w zarządzie Zarządu Powiatu Wyszковского, obejmujący: 1) Remont przepustu drogowego...

Termin składania ofert: 2013-07-03

Wyszków: Roboty remontowe - odtworzeniowe przepustów drogowych położonych w pasach drogowych dróg powiatowych w roku 2013

Numer ogłoszenia: 146493 - 2013; data zamieszczenia: 18.07.2013

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 115519 - 2013r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) **NAZWA I ADRES:** Zarząd Powiatu Wyszковского, al. Róż 2, 07-200 Wyszków, woj. mazowieckie, tel. 029 7420750, faks (029) 742 25 10.

I. 2) **RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:** Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) **Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:** Roboty remontowe - odtworzeniowe przepustów drogowych położonych w pasach drogowych dróg powiatowych w roku 2013.

II.2) **Rodzaj zamówienia:** Roboty budowlane.

II.3) **Określenie przedmiotu zamówienia:** Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonanie robót polegających na: Remoncie przepustów drogowych położonych w ciągu dróg powiatowych będących w zarządzie Zarządu Powiatu Wyszковского, obejmujący: 1) Remont przepustu drogowego położonego w ciągu drogi powiatowej Nr 4412W w m. Leszczydół Pustki polegający na: -rozebraniu nawierzchni asfaltowej nad uszkodzonym przepustem wraz z rozbiórką uszkodzonego przepustu \varnothing 600 z rur betonowych dł., ok. 8,4 m oraz dwóch monolitycznych betonowych ścianek czołowych o wym. ok. 1,0 x 2,4 x 0,3 m z wywozem i zagospodarowaniem urobku i gruzu przez Wykonawcę, -wykonanie niezbędnych robót ziemnych związanych z rozbiórką uszkodzonego przepustu wraz z wywozem i zagospodarowaniem urobku i gruzu przez Wykonawcę, -wykonanie pod przepustem ławy żwirowej o wym. 0,3 x 1,0 x 9,0 m, -ułożenie przepustu \varnothing 600 z rur z tworzywa sztucznego SN - 8, dł. 9,0 m, -zasypaniu i odpowiednim zagęszczeniu przepustu, -wykonaniu monolitycznych betonowych dwóch ścianek czołowych o śr. wym. 1,0 x 2,5 x 0,3m na ławie betonowej o wym. 0,4 x 0,4 x 2,5 m, -wykonaniu podbudowy gr. 15cm z kruszywa łamanego, -odtworzenia nawierzchni z betonu asfaltowego na dł. ok. 5,0 m, gr. 6 cm (2 x 3 cm), 2) Remont przepustu drogowego położonego w ciągu drogi powiatowej Nr 4413W w m. Wola Mystkowska/Stare Kozłowo polegający na: -rozebraniu nawierzchni asfaltowej nad uszkodzonym przepustem wraz z rozbiórką uszkodzonego przepustu \varnothing 800 z rur betonowych dł., ok. 10 m oraz dwóch monolitycznych betonowych ścianek czołowych o wym. ok. 1,4 x 3,0 x 0,3 m z wywozem i zagospodarowaniem urobku i gruzu przez Wykonawcę, -wykonanie niezbędnych robót ziemnych związanych z rozbiórką uszkodzonego przepustu wraz z wywozem i zagospodarowaniem urobku i gruzu przez Wykonawcę, -wykonanie pod przepustem ławy żwirowej o wym. 0,3 x 1,0 x 10,0 m - ułożenie przepustu \varnothing 800 z rur z tworzywa sztucznego SN - 8, dł. 10,0 m, -zasypaniu i odpowiednim zagęszczeniu przepustu, -wykonaniu monolitycznych betonowych dwóch ścianek czołowych o śr. wym. 1,5 x 3,0 x 0,3m na ławie betonowej o wym. 0,4 x 0,4 x 3,0 m, -wykonaniu podbudowy gr. 15cm z kruszywa łamanego, -odtworzenia nawierzchni z betonu asfaltowego na dł. ok. 5,0 m, gr. 6 cm (2 x 3 cm), 3) Remont przepustu drogowego

położonego w ciągu drogi powiatowej Nr 4417W w m. Olszanka polegający na: -rozebraniu nawierzchni asfaltowej nad uszkodzonym przepustem wraz z rozbiórką przepustu \varnothing 600 z rur z tworzywa sztucznego dł., ok. 12,0 m oraz dwóch monolitycznych betonowych ścianek czołowych o wym. ok. 1,5 x 1,0 x 0,2 m z wywozem i zagospodarowaniem urobku i gruzu przez Wykonawcę, -wykonanie niezbędnych robót ziemnych związanych z rozbiórką uszkodzonego przepustu wraz z wywozem i zagospodarowaniem urobku i gruzu przez Wykonawcę, -wykonanie pod przepustem ławy żwirowej o wym. 0,3 x 0,8 x 12,0 m, -ułożenie przepustu \varnothing 600 z rur z tworzywa sztucznego SN - 8 (rura z rozbiórki), dł. 12,0 m, -zasypaniu i odpowiednim zagęszczeniu przepustu, -wykonaniu monolitycznych betonowych dwóch ścianek czołowych o śr. wym. 2,0 x 1,0 x 0,3m na ławie betonowej o wym. 0,4 x 0,4 x 2,0 m, -wykonaniu podbudowy gr. 15cm z kruszywa łamanego, -odtworzenia nawierzchni z betonu asfaltowego na dł. ok. 6,5 m, gr. 6 cm (2 x 3 cm), 4)Remont przepustu drogowego położonego w ciągu drogi powiatowej Nr 4413W w m. Ostrowy polegający na: -rozebraniu uszkodzonej ścianki oporowej o wym. 4,4 x 1,2 x 0,3 z zagospodarowaniem i wywozem gruzu przez Wykonawcę, -wykonanie niezbędnych robót ziemnych związanych z rozbiórką i wykonaniem nowej ścianki oporowej, -wykonaniu monolitycznej ścianki oporowej betonowej o śr. wym. 1,2 x 4,8 x 0,3m na ławie betonowej o wym. 0,4 x 0,4 x 2,5 m, -wykonaniu bariery stalowej (U-11) o dł. 4,8 m 5)Remont przepustu drogowego położonego w ciągu drogi powiatowej Nr 4403W w m. Turzyn polegający na: -rozebraniu nawierzchni asfaltowej nad uszkodzonym przepustem wraz z rozbiórką uszkodzonego przepustu 2 x \varnothing 800 z rur betonowych dł., ok. 9,0 m oraz dwóch monolitycznych betonowych ścianek czołowych o wym. ok. 1,8 x 4,0 x 0,3 m z wywozem i zagospodarowaniem urobku i gruzu przez Wykonawcę, -wykonanie niezbędnych robót ziemnych związanych z rozbiórką uszkodzonego przepustu wraz z wywozem i zagospodarowaniem urobku i gruzu przez Wykonawcę, -wykonanie pod przepustem ławy żwirowej o wym. 0,3 x 2,0 x 10,0 m - ułożenie przepustu 2 x \varnothing 800 z rur z tworzywa sztucznego SN - 8, dł. 10,0 m, -zasypaniu i odpowiednim zagęszczeniu przepustu, -wykonaniu monolitycznych betonowych dwóch ścianek czołowych o śr. wym. 1,5 x 5,0 x 0,3m na ławie betonowej o wym. 0,4 x 0,4 x 5,0 m, -wykonaniu podbudowy gr. 15cm z kruszywa łamanego, -odtworzenia nawierzchni z betonu asfaltowego na dł. ok. 5,5 m, gr. 6 cm (2 x 3 cm), 6)Remont przepustu drogowego położonego w ciągu drogi powiatowej Nr 4403W w m. Białebloto Kobyla polegający na: -rozebraniu nawierzchni asfaltowej jezdni i chodnika z kostki betonowej nad uszkodzonym przepustem wraz z rozbiórką uszkodzonego przepustu \varnothing 600 z rur betonowych dł., ok. 13,0 m oraz jednej monolitycznej betonowej ścianki czołowej o wym. ok. 1,0 x 3,0 x 0,3 m z wywozem i zagospodarowaniem urobku i gruzu przez Wykonawcę, -wykonanie niezbędnych robót ziemnych związanych z rozbiórką uszkodzonego przepustu wraz z wywozem i zagospodarowaniem urobku i gruzu przez Wykonawcę, -wykonanie pod przepustem ławy żwirowej o wym. 0,3 x 0,8 x 14,0 m - ułożenie przepustu \varnothing 600 z rur z tworzywa sztucznego SN - 8, dł. 14,0 m, -zasypaniu i odpowiednim zagęszczeniu przepustu, -wykonaniu monolitycznych betonowych dwóch ścianek czołowych o śr. wym. 1,2 x 3,5 x 0,3m na ławie betonowej o wym. 0,4 x 0,4 x 3,5 m, -odtworzeniu chodnika szer. 1,5 m z materiału z rozbiórki, -odnowieniu (malowanie) zamontowanie istniejącej barierki dł. ok 3,0 m, -wykonaniu pod jezdnią podbudowy gr. 15cm z kruszywa łamanego, -odtworzenia nawierzchni z betonu asfaltowego na dł. ok. 6,0 m, gr. 6 cm (2 x 3 cm), 7)Remont przepustu drogowego położonego w ciągu drogi powiatowej Nr 1811W w m. Obręb polegający na: - rozebraniu nawierzchni asfaltowej nad uszkodzonym przepustem wraz z rozbiórką uszkodzonego przepustu \varnothing 600 z rur betonowych dł., ok. 8,0 m z wywozem i zagospodarowaniem urobku i gruzu przez Wykonawcę, - wykonanie niezbędnych robót ziemnych związanych z rozbiórką uszkodzonego przepustu wraz z wywozem i zagospodarowaniem urobku i gruzu przez Wykonawcę, -wykonanie pod przepustem ławy żwirowej o wym. 0,3 x 0,8 x 9,0 m -ułożenie przepustu \varnothing 600 z rur z tworzywa sztucznego SN - 8, dł. 9,0 m, -zasypaniu i odpowiednim zagęszczeniu przepustu, -wykonaniu monolitycznych betonowych dwóch ścianek czołowych o śr. wym. 1,0 x 3,0 x 0,3m na ławie betonowej o wym. 0,4 x 0,4 x 3,0 m, -wykonaniu podbudowy gr. 15cm z kruszywa łamanego, -odtworzenia nawierzchni z betonu asfaltowego na dł. ok. 5,2 m, gr. 6 cm (2 x 3 cm), 8)Remont przepustu drogowego położonego w ciągu drogi powiatowej Nr 4406W w m. Kamieńczyk polegający na : -prawa strona: a)rozebraniu uszkodzonej ścianki oporowej o wym. 5,0 x 1,0 x 0,4 (odcięcie od przepustu monolitycznego) z zagospodarowaniem i wywozem gruzu przez Wykonawcę, b)wykonanie niezbędnych robót ziemnych związanych z rozbiórką i wykonaniem nowej ścianki oporowej, c)wykonaniu monolitycznej ścianki oporowej betonowej o śr. wym. 1,0 x 4,0 x 0,3m z odpowiednim zamocowaniem do istniejącego przepustu, -lewa strona: a)rozebraniu uszkodzonej części ściany oporowej o wym. 2,0 x 1,0 x 0,4 z zagospodarowaniem i wywozem gruzu przez Wykonawcę, b)wykonanie niezbędnych robót ziemnych związanych z rozbiórką i wykonaniem nowej ścianki oporowej, c)wykonaniu monolitycznej ścianki oporowej betonowej o śr. wym. 1,0 x 2,0 x 0,4m z odpowiednim zamocowaniem do pozostałej części ścianki, 9)Remont przepustu drogowego położonego w ciągu drogi powiatowej Nr 4419W w m. Drogoszewo polegający na: -uszczelnieniu przepustu betonem w ilości ok. 2 m² w miejscu połączenia rury przepustowej z ścianką oporową, -wykonanie niezbędnych robót ziemnych związanych z uszczelnieniem przepustu, -umocnienie betonowymi płytami (z odzysku) i betonem uszkodzonej skarpy nasypu w części wylotowej przepustu - ok. 12 m² Rzędne wysokościowe w/w przepustów zostaną podane Wykonawcy po podpisaniu umowy. W ramach realizacji powyższych prac Wykonawca zobowiązany jest do: 1) zabezpieczenia na własny koszt w ilości niezbędnej do prawidłowego wykonania zleconych robót sprzętu i narzędzi, 2) zabezpieczenia i odpowiedniego oznakowania miejsca wykonywanych robót na czas ich trwania. Dla prac związanych z remontem przepustów drogowych związanych z wymianą rur przepustowych wykonanych na podstawie tymczasowej organizacji ruchu, 3) w oferowanej stawce uwzględnić należy wszelkie koszty niezbędne do prawidłowego wykonania robót w szczególności koszty materiałów, dojazdu do miejsca robót, koszty bieżących napraw, konserwacji sprzętu, koszty paliwa, oznakowania pojazdów i miejsc wykonywania prac, sporządzenia i wprowadzenia czasowej organizacji ruchu, koszty związane z wywozem i utylizacją urobku powstałego w trakcie wykonywania robót oraz wszelkie koszty osobowe oraz koszty ubezpieczeń od ryzyk związanych z wykonywaniem umowy.

Wszystkie prace objęte przedmiotem zamówienia należy wykonać zgodnie ze specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót - Załącznik Nr 6 do SIWZ..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.40-2, 45.23.24.51-8.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 18.07.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

USŁUGI TRANSPORTOWE I WYKOPY ZIEMNE KAZIMIERZ KOBIAŁKA, ul. Centralna 71, 07-200 Wyszaków, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 94500,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Cena wybranej oferty: 120540,00

Oferta z najniższą ceną: 120540,00 / Oferta z najwyższą ceną: 120540,00

Waluta: PLN.

STAROSTA
Bogdan Mirosław Pagowski