

Ogłoszenie powiązane:

**Ogłoszenie nr 79156-2015 z dnia 2015-04-09 r.** Ogłoszenie o zamówieniu - Wyszaków

Budowa kompleksu sportowego realizowana będzie w dwóch etapach. I etap obejmować będzie: 1) budowę boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni przepuszczalnej poliuretanowej typu natrysk o wymiarach 28,00 x 46,00 m. Na płycie liniami wydzielono...

Termin składania ofert: 2015-04-24

---

## **Wyszaków: Budowa kompleksu sportowego przy Zespole Szkół Nr 2 w Wyszakowie**

**Numer ogłoszenia: 127084 - 2015; data zamieszczenia: 28.05.2015**

**OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane**

**Zamieszczanie ogłoszenia:** obowiązkowe.

**Ogłoszenie dotyczy:** zamówienia publicznego.

**Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:** tak, numer ogłoszenia w BZP: 79156 - 2015r.

**Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:** nie.

### **SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY**

**I. 1) NAZWA : ADRES:** Zarząd Powiatu Wyszakowskiego, al. Róż 2, 07-200 Wyszaków, woj. mazowieckie, tel. 029 7420750, faks (029) 742 25 10.

**I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:** Administracja samorządowa.

### **SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA**

**II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:** Budowa kompleksu sportowego przy Zespole Szkół Nr 2 w Wyszakowie.

**II.2) Rodzaj zamówienia:** Roboty budowlane.

**II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:** Budowa kompleksu sportowego realizowana będzie w dwóch etapach. I etap obejmować będzie: 1) budowę boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni przepuszczalnej poliuretanowej typu natrysk o wymiarach 28,00 x 46,00 m. Na płycie liniami wydzielono pole gry do piłki ręcznej o wymiarach 20,00 x 40,00 m, pole gry do koszykówki o wymiarach 14,00 x 26,00 m, pole gry do piłki siatkowej o wymiarach 9,0 x 18,00 m oraz kort tenisowy o wymiarach 10,97 x 23,77 m. Boisko wyposażone jest w dwie bramki o wymiarach 3,00 x 2,00 m z demontowaną siatką. Za bramkami w odległości 1,0 m ustawione są dwa piłkochwyty o wysokości 6,0 m i długości 17,0 m. Boisko wyposażone jest również w kompletny sprzęt do koszykówki, piłki siatkowej oraz tenisa ziemnego. 2) budowę ogrodzenia i piłkochwyty; 3) montaż sprzętu sportowego. Zakres robót budowlanych przy budowie kompleksu

sportowego w I Etapie: 1) Przygotowanie terenu pod budowę: a) roboty pomiarowe, b) rozbiórka części istniejącej płyty boiska o nawierzchni asfaltowej z urządzeniami. 2) Roboty ziemne: a) usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o gr. 15 cm, b) wykop koparką pod nawierzchnie i wywóz nadmiaru gruntu, c) profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne, d) ułożenie warstwy pośredniej z geowłókniny w korycie, e) wykonanie warstwy odsączającej o gr. 20 cm wraz z zagęszczeniem. 3) Podbudowa: a) warstwa dolna o grubości 12 cm - kruszywo łamane frakcji 31,5/63 mm, b) warstwa górna o grubości 5 cm - kruszywo łamane frakcji 4/31,5 mm, 4) Nawierzchnia: a) obramowanie płyty boiska obrzeżem betonowym o wymiarach 8 x 30 x 100 cm z wykonanie ław betonowych z betony B 20 na podsypce cementowo - piaskowej, b) warstwa stabilizująca ET gr. 35 mm, c) warstwa z granulatu SBR grubości 10 mm, d) warstwa wierzchnia poliuretanowa typu NATRYSK (mieszanka granulatu EPDM zmieszana z PU) grubości 3 mm. 5) Urządzenia sportowe: a) wykonanie fundamentów betonowych, b) dostawa i montaż tulei do słupów i dekli maskujących do bramek piłki ręcznej, c) dostawa i montaż bramek aluminiowych do piłki ręcznej, d) dostawa i montaż słupków aluminiowych do siatkówki z regulacją wysokości mocowania siatki i mechanizmem naciągowym, siatka całosezonowa, e) dostawa i montaż konstrukcji dwusłupowej do piłki koszykowej z wysięgnikiem do tablicy. Tablica do koszykówki epoksydowa o wymiarach 105 x 180 cm, obręcz do koszykówki standard wzmocniona, siateczka do obręczy, mechanizm do regulacji wysokości. 6) Piłkochwyty - dostawa i montaż piłko chwytyw o wysokości 6 m i długości 17 m na boisku do piłki ręcznej - 2 kpl. 7) Ogrodzenie: Po obwodzie boiska wielofunkcyjnego projektowane jest ogrodzenie na słupkach stalowych z rur fi 80x4 mm o rozstawie co 2,50 m. Wypełnienie siatką stalową ocynkowaną powlekaną do wysokości 4,0 m. W ogrodzeniu projektowana jest brama wjazdowa 4,0 x 2,0 m i trzy furtki wejściowe 1,0 x 2,0 m. 8) Wykonanie inwentaryzacji powykonawczej. Szczegółowy zakres robót określają przedmiary robót, dokumentacja projektowa, STWiOR..

**II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):** 45.21.22.21-1, 45.10.00.00-8.

### **SEKCJA III: PROCEDURA**

**III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:** Przetarg nieograniczony

**III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE**

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

### **SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA**

**IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:** 22.05.2015.

**IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:** 10.

**IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:** 0.

**IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:**

MULTISPORT Karina Komornicka, ul Karola Olszewskiego 13A, 43-600, 43-600 Jaworzno, kraj/woj.

śląskie.

**IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 387989,00 PLN.**

**IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ**

**Cena wybranej oferty: 396668,95**

**Oferta z najniższą ceną: 396668,95 / Oferta z najwyższą ceną: 501509,17**

**Waluta: PLN.**

**STAROSTA**  
Bogdan Mirosław Pągowski