



## STAROSTWO POWIATOWE W WYSZKOWIE

Aleja Róż 2, 07-200 Wyszków

Tel. /29/ 743 59 00

Fax. /29/ 743 59 33

starostwo@powiat-wyszkowski.pl, www.powiat-wyszkowski.pl

Wyszków, 13 czerwca 2016 r.

### *Wg rozdzielnika*

Starostwo Powiatowe w Wyszkwie zaprasza do składania ofert na wykonanie zadania pn.: „**Bieżąca konserwacja kanalizacji deszczowej, studni chłonnych i rowów przydrożnych zlokalizowanych w pasach dróg powiatowych Powiatu Wyszkwskiego**”

1. Zakres prac przewidzianych do wykonania obejmuje:
  - 1) konserwację kanalizacji deszczowej poprzez czyszczenie kanałów rurowych, studni rewizyjnych, przykanalików, wpustów ulicznych oraz rowów przydrożnych wykonanych z prefabrykatów betonowych i koryt odwodnienia liniowego,
  - 2) konserwację i czyszczenie studni chłonnych poprzez jej oczyszczanie z osadów i namulów.
2. W zakresie prac wymienionych w punkcie 1. Wykonawca jest zobowiązany do wykonania :
  - 1) w zakresie czyszczenia wpustów ulicznych razem z przykanalikami :
    - oznakowania i zabezpieczenia prac,
    - demontażu kraty – rusztu na wpuście,
    - ręcznego lub mechanicznego usunięcia osadów i innych nieczystości stałych z wpustu wraz z osadnikiem w całym jego przekroju,
    - usunięcia zalegającego osadu w całym przekroju przykanalika przez przepłukanie lub w przypadku gdy niedrożność spowodowana jest bardzo zbitymi osadami udrożnienie przez przepychanie,
    - dokładnego ręcznego oczyszczenia elementów stalowych i żeliwnych- kraty, dotyczy w szczególności zawiasów przy wpustach starego typu,
    - sprawdzenia stanu technicznego wpustu,
    - montażu kraty-rusztu na wpuście,
    - wywóz nieczystości.

#### **UWAGA !**

**W przypadku gdy czyszczenie odbywa się ręcznie i osady zanieczyszczenia - przed załadunkiem na samochód - odkładane są na nawierzchnię ulicy, należy po zakończonym czyszczeniu wpustu dokładnie posprzątać nawierzchnię, a w razie konieczności spłukać wodą.**

**Zabrania się składowania osadów na terenach zielonych (trawnikach);**

- 2) w zakresie czyszczenia koryt odwodnienia liniowego przykrawężnikowego, rowów przydrożnych wykonanych z prefabrykatów betonowych:
  - oznakowania i zabezpieczenia prac,
  - ręcznego wybrania zalegającego w korycie, rowie osadu,
  - usunięcia zalegającego osadu w całym przekroju koryta, rowu

- przepłukania koryta, rowu wodą,
  - oczyszczenia nawierzchni przy wpuście,
  - odwozu nieczystości na miejsce wysypu (składowania);
- 3) w zakresie czyszczenia odcinka kanału:
- oznakowania i zabezpieczenia prac,
  - usunięcia zalegającego osadu w całym przekroju kanału przez przepłukanie lub w przypadku gdy niedrożność spowodowana jest bardzo zbitymi osadami udrożnienie przez przepychanie,
  - zebrania osadu i nieczystości ze studni rewizyjnych,
  - odwozu nieczystości na miejsce wysypu (składowania);
- 4) w zakresie czyszczenia studni chłonnych i rewizyjnych – udrażnianie studni chłonnych i rewizyjnych należy wykonywać ręcznie lub mechanicznie, przez usunięcie najwyższej warstwy z piasku, zamulonej nagromadzonym osadem i namulem. Wybrany osad lub zużyty materiał filtracyjny należy zutylizować/zagospodarować we własnym zakresie.
3. Przy prowadzeniu prac w zakresie czyszczenia wpustów – wykonywanych mechanicznie, pojazd wykonujący te prace musi być oznakowany i wyposażony w urządzenia zabezpieczające zgodnie z Instrukcją Oznakowania Robót Prowadzonych w Pasiu Drogowym.
4. Przy prowadzeniu pozostałych prac Wykonawca ma obowiązek montażu oznakowania i zabezpieczeń na własny koszt. Zabezpieczenie prac zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.
5. Za niedrożny wpust uliczny uważa się taki wpust, w którym zanieczyszczenia stałe studni sięgają wyżej niż 20 cm poniżej dolnej krawędzi rury odprowadzającej wodę ze studni wpustu.
6. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27.09.2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. Nr 112, poz.1206) odpady ze studzienek kanalizacyjnych zaliczamy do grupy 20 - odpady komunalne łącznie z frakcjami gromadzonymi selektywnie, do rodzaju 20 03 06 - odpady ze studzienek kanalizacyjnych.

Ceny skalkulowane w pkt 2 powinny zawierać wszelkie koszty związane z robocizną, zakupem niezbędnego materiału oraz dojazdem.

### Uwaga !

Zakres ilościowy robót będzie ustalany na bieżąco przez Zamawiającego w zależności od potrzeb wynikających z objazdu dróg.

Przewidywany termin zakończenia robót: 30.11.2016 r.

Oferta powinna być sporządzona wyłącznie na załączonym formularzu.

Kryterium oceny ofert – 100 % CENA.

Ofertę prosimy składać do dnia **17.06.2016 r.** w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wyszkowie, Aleja Róż 2, 07-200 Wyszków, pokój nr 39 – Kancelaria, przesłać faksem na nr tel. (29) 743-59-33 lub e-mail: [starostwo@powiat-wyszkowski.pl](mailto:starostwo@powiat-wyszkowski.pl).

Osobą upoważnioną do udzielania wyjaśnień i informacji oraz kontaktu z oferentami jest Cezary Pietrzak tel. (29) 743-59-06.

Sprawę prowadzi:  
Cezary Pietrzak  
Pokój nr 6, nr telefonu (029) 743 59 06  
E-mail: [c.pietrzak@powiat-wyszkowski.pl](mailto:c.pietrzak@powiat-wyszkowski.pl)

WICESTAROSTA  
  
Adam Mróz





Wyszków, dnia .....

.....  
(pieczętka oferenta , nazwa, adres)

NIP ..... REGON .....

tel. ....

fax. ....

**Powiat Wyszkowski**  
**Aleja Róż 2**  
**07-200 Wyszków**

### O F E R T A

Niniejszym, w odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 13.06.2016 r. składamy ofertę na wykonanie zadania pn.:

**„Bieżąca konserwacja kanalizacji deszczowej, studni chłonnych i rowów przydrożnych zlokalizowanych w pasach dróg powiatowych Powiatu Wyszkowskiego”.**

Lp	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jedn.	Szacunkowa ilość	Cena jednostkowa netto	VAT	Cena jednostkowa brutto
1	2	3	4	5	6	7
1.	Czyszczenie wpustów ulicznych wraz z przykanalikami	szt.	200			
2.	Czyszczenie koryt odwodnienia liniowego przykrawężnikowego	m	1000			
3.	Czyszczenie rowu przydrożnego wykonanego z prefabrykatów betonowych	m	1000			
4.	Czyszczenie odcinka kanału	m	500			
5.	Czyszczenie studni chłonnych, studni rewizyjnych 1000Ø, 1200Ø	szt.	100			

1. Ostateczny zakres ilościowy robót będzie ustalany na bieżąco przez Zamawiającego w zależności od potrzeb wynikających z objazdu dróg.
2. Przewidywany termin zakończenia robót: 30.11.2016 r.

.....  
*Podpis i pieczętka oferenta*