

ZAPYTANIE OFERTOWE

W związku z art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.) zwracamy się do Państwa z zapytaniem ofertowym o cenę na wykonanie zadania pn.: „**Roboty remontowo – odtworzeniowe rowów oraz przepustów drogowych położonych w pasach drogowych dróg powiatowych w roku 2017**”.

I. ZAMAWIAJACY:

Powiat Wyszkowski reprezentowany przez Zarząd Powiatu Wyszkowskiego
Adres: Aleja Róż 2, 07-200 Wyszków, NIP: 762-18-86-920 REGON 550668829
Telefon: 29/ 743 59 00 lub 29/ 743 59 35
Telefax: 29/ 743 59 33
e-mail: starostwo@powiat-wyszkowski.pl
Godziny urzędowania: od 8.00 do 16.00

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonanie robót remontowo – odtworzeniowych przepustów drogowych i innych elementów odwodnienia pasa drogowego dróg powiatowych będących w zarządzie Zarządu Powiatu Wyszkowskiego, w zakresie:

1. Remont przepustu drogowego ø 800 położonego w ciągu drogi powiatowej Nr 4405W w m. Budy Nowe polegający na:

- rozebraniu nawierzchni jezdni asfaltowej nad uszkodzonym przepustem wraz z rozbiórką uszkodzonego przepustu ø 800 z rur betonowych dł., ok. 10 m oraz dwóch monolitycznych betonowych ścianek czołowych o wym. ok. 1,4 x 3,0 x 0,3 m z wywozem i zagospodarowaniem urobku i gruzu z wywozem i zagospodarowaniem urobku i gruzu przez Wykonawcę,
- wykonanie niezbędnych robót ziemnych związanych z rozbiórką uszkodzonego przepustu wraz z wywozem i zagospodarowaniem urobku i gruzu przez Wykonawcę,
- wykonanie pod przepustem ławy żwirowej o wym. 0,3 x 1,0 x 10,0 m,
- ułożenie przepustu ø 800 z rur z tworzywa sztucznego SN – 8, dł. 10,0 m,
- zasypaniu i odpowiednim zagęszczeniu przepustu,
- wykonaniu monolitycznych betonowych dwóch ścianek czołowych o śr. wym. 1,4 x 4,0 x 0,3m na ławie betonowej o wym. 0,4 x 0,4 x 4,0 m,
- wykonaniu podbudowy gr. 15cm z kruszywa łamanego,
- odtworzenia nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego na dł. ok. 5,5 m, gr. 6 cm (2 x 3 cm),

2. Remont przepustu drogowego ø 800 położonego w ciągu drogi powiatowej Nr 4413W w m. Nowe Kozłowo polegającego na:

- rozebraniu nawierzchni jezdni asfaltowej nad uszkodzonym przepustem wraz z rozbiórką uszkodzonego przepustu ø 800 z rur betonowych dł., ok. 8,0 m oraz dwóch monolitycznych betonowych ścianek czołowych o wym. ok. 1,6 x 5,1 x 0,3 m z wywozem i zagospodarowaniem urobku i gruzu przez Wykonawcę,
- wykonanie niezbędnych robót ziemnych związanych z rozbiórką uszkodzonego przepustu wraz z wywozem i zagospodarowaniem urobku i gruzu przez Wykonawcę,
- wykonanie pod przepustem ławy żwirowej o wym. 0,3 x 1,0 x 10,0 m,
- ułożenie przepustu ø 800 z rur z tworzywa sztucznego SN – 8, dł. 10,0 m,

- zasypaniu i odpowiednim zagęszczeniu przepustu,
- wykonaniu monolitycznych betonowych dwóch ścianek czołowych o śr. wym. 1,6 x 5,2 x 0,3m na ławie betonowej o wym. 0,4 x 0,4 x 5,2 m,
- wykonaniu podbudowy gr. 15cm z kruszywa łamanego,
- odtworzenia nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego na dł. ok. 5,2 m, gr. 6 cm (2 x 3 cm),

3. Remont przepustu drogowego \varnothing 600 położonego w ciągu drogi powiatowej Nr 3433W w m. Wielęcin polegającego na:

- rozebraniu nawierzchni jezdni asfaltowej nad uszkodzonym przepustem wraz z rozbiórką przepustu \varnothing 600 z rur z tworzywa sztucznego dł., ok. 10,0 m z wywozem i zagospodarowaniem urobku i gruzu przez Wykonawcę,
- wykonanie niezbędnych robót ziemnych związanych z rozbiórką uszkodzonego przepustu wraz z wywozem i zagospodarowaniem urobku i gruzu przez Wykonawcę,
- wykonanie pod przepustem ławy żwirowej o wym. 0,3 x 0,8 x 10,0 m,
- ułożenie przepustu \varnothing 600 z rur z tworzywa sztucznego SN – 8, dł. 10,0 m,
- zasypaniu i odpowiednim zagęszczeniu przepustu,
- wykonaniu monolitycznych betonowych dwóch ścianek czołowych o śr. wym. 1,0 x 3,0 x 0,3m na ławie betonowej o wym. 0,4 x 0,4 x 3,0 m,
- wykonaniu podbudowy gr. 15cm z kruszywa łamanego,
- odtworzenia nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego na dł. ok. 5,9 m, gr. 6 cm (2 x 3 cm),

4. Remont przepustu drogowego 2 x \varnothing 1000 położonego w ciągu drogi powiatowej Nr 4408W w m. Chorchosy polegający na:

- rozebraniu nawierzchni jezdni asfaltowej nad uszkodzonym przepustem wraz z rozbiórką uszkodzonego przepustu 2 x \varnothing 1000 z rur betonowych dł., ok. 12,5 m oraz dwóch monolitycznych betonowych ścianek czołowych o wym. ok. 1,3 x 4,8 x 0,3 m z wywozem i zagospodarowaniem urobku i gruzu przez Wykonawcę,
- wykonanie niezbędnych robót ziemnych związanych z rozbiórką uszkodzonego przepustu wraz z wywozem i zagospodarowaniem urobku i gruzu przez Wykonawcę,
- wykonanie pod przepustem ławy żwirowej o wym. 0,3 x 2,0 x 12,0 m,
- ułożenie przepustu 2 x \varnothing 1000 z rur z tworzywa sztucznego SN – 8, dł. 12,0 m,
- zasypaniu i odpowiednim zagęszczeniu przepustu,
- wykonaniu monolitycznych betonowych dwóch ścianek czołowych o śr. wym. 1,5 x 5,2 x 0,3m na ławie betonowej o wym. 0,4 x 0,4 x 5,2 m,
- wykonaniu podbudowy gr. 15cm z kruszywa łamanego,
- odtworzenia nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego na dł. ok. 5,1 m, gr. 6 cm (2 x 3 cm),
- otworzenia nawierzchni ścieżki rowerowej gr. 10 cm z kruszywa łamanego,
- demontażu istniejącej barierek stalowej z jej ponownym montażem po wykonaniu ścianki czołowej,

5. Wykonanie w pasie drogi powiatowej nr Nr 4419W (Aleja Wolności) na wlocie ul. Jana II Sobieskiego w miejscowości Wyszków (Rybienko Leśne) odwodnienia liniowego typu ciężkiego, klasy D na długości 7,5 m z odprowadzeniem wody do istniejącego wpustu ulicznego polegający na:

- rozebraniu konstrukcji jezdni asfaltowej w miejscu montażu koryt odwodnienia liniowego z wywiezieniem i utylizacją urobku i gruzu przez Wykonawcę,
- montażu koryt oraz studni odwodnienia liniowego typu ciężkiego, klasy D na ławie fundamentowej z betonu C/20/25 gr. 15 cm,
- uszczelnieniu połączenia koryt odwodnienia liniowego z konstrukcją jezdni masami bitumicznymi,
- wykonaniu wpięcia przykanalikiem studni odwodnienia liniowego do istniejącego wpustu ulicznego.

6. Wykonanie odmulenia/odtworzenia rowów przydrożnych w miejscowościach: Brańszczyk (ok. 0,1 km), Niemiry (ok. 1 km), Wola Mystkowska (ok. 0,8 km), Janki (ok. 0,5 km).

Uwagi:

- 1) Zamawiający nie będzie dodatkowo pokrywał Wykonawcy kosztów składowania i utylizacji materiałów oraz odpadów pochodzących z robót rozbiórkowych.
- 2) W trakcie realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia przejezdności na drodze przynajmniej jednym pasem ruchu.
- 3) Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej na terenie objętym przedmiotem zamówienia (zał. nr 3 - mapa z lokalizacją zadania).

Wymagania stawiane Wykonawcy:

- 1) Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia. Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy.
- 2) Wykonawca odpowiedzialny jest za przedstawienie Zamawiającemu dokumentów dopuszczających do stosowania w budownictwie zastosowanych do realizacji przedmiotu zamówienia materiałów budowlanych.
- 3) Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt zagospodaruje odpady powstałe w trakcie wykonywania robót.
- 4) Wykonawca zobowiązany jest prowadzić dokumentację gospodarki odpadami wymaganą przepisami szczególnymi i udostępnić ją Zamawiającemu na jego żądanie.
- 5) W ramach realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do opracowania i wdrożenia w czasie wykonywania zamówienia:
 - projektu czasowej organizacji ruchu,
 - innych dokumentów i prac wymienionych w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót (Zał. Nr 2).
- 6) Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia.

Warunki Zamawiającego dla czasowej organizacji ruchu w okresie wykonania zamówienia:

Projekt czasowej organizacji ruchu musi przewidywać przejezdność drogi przynajmniej jednym pasem ruchu.

III. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

Wymagany termin wykonania zamówienia: do dnia 29 września 2017 r.

IV. KRYTERIA OCENY OFERT

Przy wyborze i ocenianiu ofert Zamawiający będzie kierował się następującym kryterium:
Cena – 100% - **najniższa cena ofertowa brutto.**

V. MIEJSCE I TERMIN ZŁOŻENIA OFERTY:

Ofertę na załączonym formularzu ofertowym należy złożyć w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wyszkowie, Aleja Róż 2, 07-200 Wyszków, pokój 39 Kancelaria – w terminie do dnia 12 lipca 2017 r. w formie pisemnej osobiście lub listownie. Dopuszcza się przesłanie oferty faksem na nr 29-743 59 33 pod warunkiem, iż równocześnie oryginał oferty zostanie przesłany pocztą lub kurierem. Oferty nie potwierdzone oryginałem nie będą rozpatrywane.

WICESTAROSTA
Am.
Adam Mróz

Załączniki:

1. Formularz oferty – załącznik Nr 1.
2. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót – załącznik Nr 2
3. Mapy z zaznaczeniem lokalizacji remontu – załącznik Nr 3.

Sprawę prowadzi:

Adam Kowalski

Pokój nr 6, nr telefonu (29) 743 59 06

E-mail: a.kowalski@powiat-wyszkowski.pl