

ZP.272.1.2018

Wyszków, 18.01.2018r.

**Wykonawcy
(wszyscy)**

Dotyczy: *Prowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na „Przebudowa mostu drogowego w ciągu drogi powiatowej nr 2648W w m. Zakrzewo”.*


Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych – Powiat Wyszkowski udziela wyjaśnień na zadane pytania Wykonawców z dnia 15.01.2018r. dotyczące treści SIWZ w przedmiotowym postępowaniu.

1. Przedmiar poz. 15 i 16. Prosimy o wskazanie parametrów barieroporeczy mostowych oraz barier drogowych. Prosimy o udostępnienie SST.

Odpowiedź:

Parametry barieroporeczy mostowych i barier drogowych są następujące:

parametry barieroporeczy mostowych - należy zastosować barieroporecz mostową U-11b bezprzekładkową



parametry barier drogowych – należy zastosować barierę typu SP-05 słupek co 4m

Specyfikacja techniczna:

Stal: S235JR według EN 10025-2:2004

Cynkowanie: według EN ISO 1461:2009

Śruby:

Śruby według EN ISO 898-1:2009

• M16x25 zgodnie z WT/DP-299; klasa 4.6

• M16x40 zgodnie z WT/DP-299; klasa 4.6

Nakrętki według EN ISO 4032:2000


Podkładki według EN ISO 7091:2000

Momenty dokręcające:

• M16 - T = 70 ± 10 [Nm]

Waga:

• 14,9 kg/mb



2. Czy w wycenie należy uwzględnić łożyska? Pozycje przedmiarowe nie zawierają żadnej informacji na ich temat, natomiast zamieszczono SST, które wskazuje na łożyska elastomerowe.

Odpowiedź:

W wycenie nie należy uwzględniać łożysk. Belki będą układane bezpośrednio na przyczółkach zgodnie z dokumentacją rysunkową.

W specyfikacji ujęto omyłkowo łożyska elastomerowe.

STAROSTA
Bogdan Mirosław Pagowski