

---

**PRZEDMIAR****Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień**

45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg

NAZWA INWESTYCJI : WYKONANIE PRZEJŚCIA LA PIESZYCH W MSC. BRAŃSZCZYK W OKOLICY ZAKŁADU KOMUNAL-  
NEGO  
ADRES INWESTYCJI : BRAŃSZCZYK - DROGA POWIATOWA NR 4403W.  
INWESTOR : ZARZĄD POWIATU WYSZKOWSKIEGO  
ADRES INWESTORA : 07-200 WYSZKÓW , ALEJA RÓZ 2  
BRANŻA : ROBOTY DROGOWE - SOR

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż . Marek Wiesiołek upr. bud nr 177/94/Os TEL. 600 958 919  
DATA OPRACOWANIA : 19.06.2020 R

---

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
19.06.2020 R

Data zatwierdzenia

| Lp.      | Podstawa             | Opis i wyliczenia   | j.m.   | Poszcz.                       | Razem        |
|----------|----------------------|---|--|-------------------------------|--------------|
| <b>1</b> |                      | <b>PRZEJŚCIE DLA PIESZYCH</b>   |  |                               |              |
| 1        | KNNR 2 0106-d.1 02   | Betonowanie stóp i płyt fundamentowych niezbrojonych w deskowaniu tradycyjnym<br>0,5*0,5*0,5*2  | m <sup>3</sup><br>m <sup>3</sup>                                     | 0,25                          |              |
|          |                      |   |  | <b>RAZEM</b>                  | <b>0,25</b>  |
| 2        | KNNR 6 0702-d.1 01   | Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych<br>2   | szt.<br>szt.   | 2,00                          |              |
|          |                      |   |  | <b>RAZEM</b>                  | <b>2,00</b>  |
| 3        | KNNR 6 0702-d.1 05   | Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. ponad 0.3 m <sup>2</sup><br>2                            | szt.<br>szt.   | 2,00                          |              |
|          |                      |   |  | <b>RAZEM</b>                  | <b>2,00</b>  |
| 4        | KNNR 6 0705-d.1 06   | Oznakowanie poziome jezdni farbą grubowarstwowo chemoutwardzalne<br><P1e>(4)*0,24<br><P4>(2*15)*0,24<br><P10>(0,5*4)*6<br><P14> 3*0,375*2 | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | 0,96<br>7,20<br>12,00<br>2,25 |              |
|          |                      |   |  | <b>RAZEM</b>                  | <b>22,41</b> |
| 5        | KNR 2-31 d.1 0813-03 | Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej<br>6   | m<br>m   | 6,00                          |              |
|          |                      |   |  | <b>RAZEM</b>                  | <b>6,00</b>  |
| 6        | KNR 2-31 d.1 0810-01 | Rozebranie nawierzchni z kostki drogowego na podsypce piaskowej<br>4,6*1  | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup>                                     | 4,60                          |              |
|          |                      |   |  | <b>RAZEM</b>                  | <b>4,60</b>  |
| 7        | KNNR 6 0802-d.1 05   | Rozebranie nawierzchni z betonu gr. 15 cm ręcznie<br>6*0,15*0,3   | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup>                                     | 0,27                          |              |
|          |                      |   |  | <b>RAZEM</b>                  | <b>0,27</b>  |
| 8        | KNR 4-01 d.1 0108-11 | Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km<br>6*0,15*0,3   | m <sup>3</sup><br>m <sup>3</sup>                                     | 0,27                          |              |
|          |                      |   |  | <b>RAZEM</b>                  | <b>0,27</b>  |
| 9        | KNR 4-01 d.1 0108-12 | Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi - za każdy następny 1 km<br>Krotność = 5<br>6*0,15*0,3                       | m <sup>3</sup><br>m <sup>3</sup>                                     | 0,27                          |              |
|          |                      |   |  | <b>RAZEM</b>                  | <b>0,27</b>  |
| 10       | KNR 2-31 d.1 0103-02 | Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. III-IV<br>4,6*1                           | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup>                                     | 4,60                          |              |
|          |                      |   |  | <b>RAZEM</b>                  | <b>4,60</b>  |
| 11       | KNR 2-31 d.1 0401-02 | Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.III-IV<br>6   | m<br>m   | 6,00                          |              |
|          |                      |   |  | <b>RAZEM</b>                  | <b>6,00</b>  |
| 12       | KNR 2-31 d.1 1401-04 | ANALOGIA -WYRÓWNANIE PODBUDOWY POSPÓLKĄ<br>4,6*0,8*0,08   | m <sup>3</sup><br>m <sup>3</sup>                                     | 0,29                          |              |
|          |                      |   |  | <b>RAZEM</b>                  | <b>0,29</b>  |
| 13       | KNR 2-31 d.1 0403-05 | Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej<br>2   | m<br>m   | 2,00                          |              |
|          |                      |   |  | <b>RAZEM</b>                  | <b>2,00</b>  |
| 14       | KNR 2-31 d.1 0403-05 | Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej<br>4  | m<br>m   | 4,00                          |              |
|          |                      |   |  | <b>RAZEM</b>                  | <b>4,00</b>  |
| 15       | KNNR 6 0103-d.1 03   | Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni<br>4,6             | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup>                                     | 4,60                          |              |
|          |                      |   |  | <b>RAZEM</b>                  | <b>4,60</b>  |
| 16       | KNR 2-31 d.1 0511-03 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej( KOSTKA Z ODZYSKU )<br>4,6-0,7*4                 | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup>                                     | 1,80                          |              |
|          |                      |   |  | <b>RAZEM</b>                  | <b>1,80</b>  |
| 17       | KNR 2-31 d.1 0502-03 | Chodniki z płyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową<br>0,7*4                     | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup>                                     | 2,80                          |              |
|          |                      |   |  | <b>RAZEM</b>                  | <b>2,80</b>  |