
PRZEDMIAR**Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień**

45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg

NAZWA INWESTYCJI : BUDOWA ELEMENTÓW SPOWALNIAJĄCYCH RUCH - PROGI ZWALNIAJĄCE WYSPOWE Z KOSTKI
BRUKOWEJ
ADRES INWESTYCJI : DROGA POWIATOWA 4410W - MSC. RZAŚNIK PRÓG NA WYSOKOŚCI POSESJI 8A
INWESTOR : ZARZĄD POWIATU WYSZKOWSKIEGO
ADRES INWESTORA : 07-200 WYSZKÓW , ALEJA RÓZ 2
BRANŻA : DROGOWA - SOR

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż . Marek Wiesiołek upr. bud nr 177/94/Os TEL. 600 958 919
DATA OPRACOWANIA : 19.06.2020 r

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
próg zwalniający z kostki brukowej					
1		DP NR 4410W - MSC. RZAŚNIK- PRÓG WYSPOWY NA WYS POSESJI 8A			
1.1		PRÓG WYSPOWY Z KOSTKI BRUKOWEJ			
1	KNR AT-03 d.1. 0101-02 1	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6-10 cm (3.7*2+2*2)*2	m m	 22.80	
				RAZEM	22.80
2	KNNR 6 d.1. 0802-04 1	Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych mechanicznie 3.7*2*2	m ² m ²	 14.80	
				RAZEM	14.80
3	KNNR 6 d.1. 0101-02 1	Koryta pod progi wykonywane mechanicznie 3.7*2*2	m ² m ²	 14.80	
				RAZEM	14.80
4	KNR 4-04 d.1. 1103-01 1	Utylizacja - Załadowanie gruzu koparko-ładowarką 2*3.7*0.18*2	m ³ m ³	 2.66	
				RAZEM	2.66
5	KNR 4-04 d.1. 1103-04 1	Wywiezienie gruzu z utylizacją z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym na odległość 1 km 2.66	m ³ m ³	 2.66	
				RAZEM	2.66
6	KNNR 6 d.1. 0113-01 1	Warstwa podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu średnio do 15 cm 2*3.7*2	m ² m ²	 14.80	
				RAZEM	14.80
7	KNR 2-31 d.1. 0511-03 1	Nawierzchnia drogi z kostki brukowej betonowej np. nastalit o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej czerwona 2*3.7*2	m ² m ²	 14.80	
				RAZEM	14.80
1.2		ZNAKI DROGOWE			
8	KNNR 6 d.1. 0702-01 2	Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych - wariant 1 3	szt. szt.	 3.00	
				RAZEM	3.00
9	KNNR 2 d.1. 0106-02 2	Analogia - betonowanie słupków pod znaki 0.5*0.5*0.5*3	m ³ m ³	 0.38	
				RAZEM	0.38
10	KNNR 6 d.1. 0702-04 2	Pionowe znaki drogowe , B-33 - 2 szt , A11a z tabliczka T-1 20 m - 2 szt , 6	szt. szt.	 6.00	
				RAZEM	6.00
11	KNR 2-31 d.1. 0706-01 2	Ręczne malowanie linii farbą chlorokauczukowa do betonu oznaczających próg P-25 0.232 *2*2*2	m ² m ²	 1.86	
				RAZEM	1.86