
PRZEDMIAR**Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień**

45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg

NAZWA INWESTYCJI : WYKONANIE PRZEJŚCIA LA PIESZYCH W MSC. BRAŃSZCZYK NA SKRZYŻOWANIU DP. 4403W Z
UL. NAKIEŁ
ADRES INWESTYCJI : BRAŃSZCZYK SKRZYŻOWANIE Z UL.NAKIEŁ
INWESTOR : ZARZĄD POWIATU WYSZKOWSKIEGO
ADRES INWESTORA : 07-200 WYSZKÓW , ALEJA RÓZ 2
BRANŻA : ROBOTY DROGOWE - SOR

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż . Marek Wiesiołek upr. bud nr 177/94/Os TEL. 600 958 919
DATA OPRACOWANIA : 19.06.2020 R

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
19.06.2020 R

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		PRZEJŚCIE DLA PIESZYCH			
1	KNNR 2 0106-d.1 02	Betonowanie stóp i płyt fundamentowych niezbrojonych w deskowaniu tradycyjnym 0,5*0,5*0,5*2	m ³ m ³	0,25	
				RAZEM	0,25
2	KNNR 6 0702-d.1 01	Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych 2	szt. szt.	2,00	
				RAZEM	2,00
3	KNNR 6 0702-d.1 05	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. ponad 0.3 m2 2	szt. szt.	2,00	
				RAZEM	2,00
4	KNNR 6 0705-d.1 06	Oznakowanie poziome jezdni farbą grubowarstwowo chemoutwardzalne <P13>0,27*6,8 <P10>(0,5*4)*7 <P14> 3*0,375	m ² m ² m ²	1,84 14,00 1,12	
				RAZEM	16,96
5	KNR 2-31 d.1 0813-03	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej 12	m m	12,00	
				RAZEM	12,00
6	KNR 2-31 d.1 0810-01	Rozebranie nawierzchni z kostki drogowego na podsypce piaskowej 4,6*1*2	m ² m ²	9,20	
				RAZEM	9,20
7	KNNR 6 0802-d.1 05	Rozebranie nawierzchni z betonu gr. 15 cm ręcznie 6* 0,3*2	m ² m ²	3,60	
				RAZEM	3,60
8	KNR 4-01 d.1 0108-11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km 6*0,15*0,3+6*0,15*0,3	m ³ m ³	0,54	
				RAZEM	0,54
9	KNR 4-01 d.1 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - za każdy następny 1 km Krotność = 5 6*0,15*0,3+6*0,15*0,3	m ³ m ³	0,54	
				RAZEM	0,54
10	KNR 2-31 d.1 0103-02	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. III-IV 4,6*0,8*2	m ² m ²	7,36	
				RAZEM	7,36
11	KNR 2-31 d.1 0401-02	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.III-IV 6*2	m m	12,00	
				RAZEM	12,00
12	KNR 2-31 d.1 1401-04	ANALOGIA -WYRÓWNANIE PODBUDOWY POSPÓLKĄ 4,6*0,8*0,08*2	m ³ m ³	0,59	
				RAZEM	0,59
13	KNR 2-31 d.1 0403-05	Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej 2*2	m m	4,00	
				RAZEM	4,00
14	KNR 2-31 d.1 0403-05	Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej 4*2	m m	8,00	
				RAZEM	8,00
15	KNNR 6 0103-d.1 03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 4,6*2	m ² m ²	9,20	
				RAZEM	9,20
16	KNR 2-31 d.1 0511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej(KOSTKA Z ODZYSKU) 9,2-0,7*4*2	m ² m ²	3,60	
				RAZEM	3,60
17	KNR 2-31 d.1 0502-03	Chodniki z płyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową 0,7*4*2	m ² m ²	5,60	
				RAZEM	5,60