
PRZEDMIAR

DATA OPRACOWANIA: 25.06.2020

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania
25.06.2020

Data zatwierdzenia

Spis treści

Strona Tytułowa	1
Spis treści	2
Ogólna charakterystyka obiektu	3
Przedmiar	4
1 Oznakowanie pionowe	4
2 Oznakowanie poziome	4

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1		Oznakowanie pionowe			
1 d.1	KNR 2-31 0702-02	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 63 mm	szt.		
		24	szt.	24,000	
				RAZEM	24,000
2 d.1	KNR 2-31 0703-02	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni ponad 0.3 m2	szt.		
		24	szt.	24,000	
				RAZEM	24,000
3 d.1	KNR 2-31 0703-01	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni do 0.3 m2	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
2		Oznakowanie poziome			
4 d.2	KNR 2-31 0706-03	Mechaniczne malowanie linii segregacyjnych i krawędziowych przerywanych na ścieżce rowerowej farbą chlorokauczukową	m2		
		139,81	m2	139,810	
				RAZEM	139,810