

---

# PRZEDMIAR

## Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45233222-1 Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania

NAZWA INWESTYCJI : WYKONANIE NAPRAWY CHODNIKA PRZY UL. WYSZKOWSKIEJ W RZĄŚNIKU ( POSESJA NR 81 )  
ADRES INWESTYCJI : RZĄŚNIK  
INWESTOR : ZARZĄD POWIATU WYSZKOWSKIEGO  
ADRES INWESTORA : 07-200 WYSZKÓW , ALEJA RÓŻ 2  
BRANŻA : ROBOTY DROGOWE

DATA OPRACOWANIA : 28.07.2021 r

---

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
28.07.2021 r

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		<b>NAPRAWA CHODNIKA - RZAŚNIK UL. WYSZKOWSKA ( NR 81 )</b>			
1.1		<b>NAPRAWA CHODNIKA</b>			
1	KNR 2-31	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej	m <sup>2</sup>		
d.1.	0807-01 z.o.				
1	2.13. 9902-02				
		9*1,5	m <sup>2</sup>	13,50	
				<b>RAZEM</b>	<b>13,50</b>
2	KNR 2-31	Rozebranie obrzeży 6x20 cm na podsypce piaskowej	m		
d.1.	0814-01				
1		9*2	m	18,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>18,00</b>
3	KNNR 6	Koryta wykonywane ręcznie	m <sup>2</sup>		
d.1.	0101-05 z.o.				
1	2.7. 9902-02				
		9*1,5	m <sup>2</sup>	13,50	
				<b>RAZEM</b>	<b>13,50</b>
4	KNR 4-01	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na odległość 5 km grunt.kat. III	m <sup>3</sup>		
d.1.	0108-06				
1	0108-08				
		9*1,5*0,2	m <sup>3</sup>	2,70	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,70</b>
5	KNNR 6	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m <sup>2</sup>		
d.1.	0103-03				
1		9*1,5	m <sup>2</sup>	13,50	
				<b>RAZEM</b>	<b>13,50</b>
6	KNNR 6	Uzupełnienie podbudowy pod chodnik z kruszywa naturalnego	m <sup>2</sup>		
d.1.	0112-01				
1		9*1,5	m <sup>2</sup>	13,50	
				<b>RAZEM</b>	<b>13,50</b>
7	KNR 2-31	Ława pod Obrzeże - krawęż rowu 0.1*0.25	m <sup>3</sup>		
d.1.	0402-04				
1		9*0,25*0,1	m <sup>3</sup>	0,22	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,22</b>
8	KNR 2-31	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową - obrzeże z odzysku 15 m	m		
d.1.	0407-01 z.o.				
1	2.13. 9902-02				
		15	m	15,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>15,00</b>
9	KNR 2-31	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową - obrzeże nowe 10 mb	m		
d.1.	0407-01 z.o.				
1	2.13. 9902-02				
		3	m	3,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>3,00</b>
10	KNR 2-31	Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej z odzysku	m <sup>2</sup>		
d.1.	0511-02				
1		9*1,5-1,5*0,5	m <sup>2</sup>	12,75	
				<b>RAZEM</b>	<b>12,75</b>
11	KNR 2-31	Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej	m <sup>2</sup>		
d.1.	0511-02				
1		0,5*1,5	m <sup>2</sup>	0,75	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,75</b>
12	KNR 2-31	Warstwy odsączające z piasku pod płyty ażurowe - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m <sup>2</sup>		
d.1.	0104-07				
1		9*0,6+0,4*9	m <sup>2</sup>	9,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>9,00</b>
13	KNR 2-31	Podbudowa betonowa pod płyty ażurowe gr po zagęszczeniu 12 cm Beton C8/10	m <sup>2</sup>		
d.1.	0109-03				
1		9*0,4 +9*0,6	m <sup>2</sup>	9,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>9,00</b>
14	KNR 2-01	Umocnienie skarp i dna kanałów płytami prefabrykowanymi ażurowymi 40x60 cm	m <sup>2</sup>		
d.1.	0520-01				
1		9*0,4 +9*0,6	m <sup>2</sup>	9,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>9,00</b>