
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45233222-1 Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania

NAZWA INWESTYCJI : NAPRAWA CHODNIKA NA DŁ. 23 M - RZĄŚNIK UL. M. KOPERNIKA
ADRES INWESTYCJI : RZĄŚNIK UL. WYSZKOWSKA
INWESTOR : ZARZĄD POWIATU WYSZKOWSKIEGO
ADRES INWESTORA : 07-200 WYSZKÓW , ALEJA RÓŻ 2
BRANŻA : ROBOTY DROGOWE

DATA OPRACOWANIA : 30.07.2021

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
30.07.2021

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		NAPRAWA CHODNIKA - RZĄŚNIK UL. M. KOPERNIKA (NR 11g A 12)			
1.1		NAPRAWA CHODNIKA			
1	KNR 2-31 d.1. 0807-01 z.o. 1 2.13. 9902-02	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm lub żużlowej 14x14 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem 76-130 pojazdów na godzinę	m ²		
		23*1,5	m ²	34,50	
				RAZEM	34,50
2	KNR 2-31 d.1. 0814-01 1	Rozebranie obrzeży 6x20 cm na podsypce piaskowej	m		
		23	m	23,00	
				RAZEM	23,00
3	KNR 2-31 d.1. 0814-03 z.o. 1 2.13. 9902-02	Rozebranie krawężników wtopionych 12x25 cm na podsypce piaskowej 76-130 pojazdów na godzinę	m		
		6	m	6,00	
				RAZEM	6,00
4	KNR 2-31 d.1. 0812-03 z.o. 1 2.13. 9902-02	Rozebranie ław pod krawężniki z betonu 76-130 pojazdów na godzinę	m ³		
		0,1*0,3*6	m ³	0,18	
				RAZEM	0,18
5	KNNR 6 d.1. 0101-05 z.o. 1 2.7. 9902-02	Koryta wykonywane ręcznie	m ²		
		23*1,5	m ²	34,50	
				RAZEM	34,50
6	KNR 4-01 d.1. 0108-06 1	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km grunt. kat. III	m ³		
		23*1,5*0,1	m ³	3,45	
				RAZEM	3,45
7	KNNR 6 d.1. 0103-03 1	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m ²		
		23*1,5	m ²	34,50	
				RAZEM	34,50
8	KNNR 6 d.1. 0112-01 1	Uzupełnienie podbudowy pod chodnik	m ²		
		23*1,5-8,27	m ²	26,23	
				RAZEM	26,23
9	KNNR 6 d.1. 0113-01 z.o. 1 2.7. 9902-02	Warstwa podbudowy z kruszyw łamanych 0/31.5 grubości po zagęszczeniu 15 cm- zjazd	m ²		
		0,5*(5+6)*1,5	m ²	8,25	
				RAZEM	8,25
10	KNR 2-31 d.1. 0402-04 1	Ława pod krawężniki betonowa z oporem zamykająca zjazd	m ³		
		6*0,3*0,15	m ³	0,27	
				RAZEM	0,27
11	KNR 2-31 d.1. 0403-05 1	Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m		
		6	m	6,00	
				RAZEM	6,00
12	KNR 2-31 d.1. 0407-01 z.o. 1 2.13. 9902-02	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową - obrzeże z odzysku 15 m	m		
		15	m	15,00	
				RAZEM	15,00
13	KNR 2-31 d.1. 0407-01 z.o. 1 2.13. 9902-02	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową - obrzeże nowe 2 mb	m		
		2	m	2,00	
				RAZEM	2,00
14	KNR 2-31 d.1. 0511-02 1	Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej z odzysku	m ²		
		23*1,5-8,25	m ²	26,25	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	26,25
15 d.1. 1	KNR 2-31 0511-02	Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej z nowej kostki gr 8 cm - zjazd	m ²		
		0,5*(5+6)*1,5	m ²	8,25	
				RAZEM	8,25