
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45233222-1 Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania

NAZWA INWESTYCJI : NAPRAWA CHODNIKA W MSC. KOMOROWO - POSESJA NR 7
ADRES INWESTYCJI : KOMOROWO GM. RZAŚNIK
INWESTOR : ZARZĄD POWIATU WYSZKOWSKIEGO
ADRES INWESTORA : 07-200 WYSZKÓW , ALEJA RÓŻ 2
BRANŻA : ROBOTY DROGOWE

DATA OPRACOWANIA : 28.07.2021 r

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
28.07.2021 r

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		NAPRAWA CHODNIKA - KOMOROWO POSESJA NR 7			
1.1		NAPRAWA CHODNIKA			
1	KNR 2-31	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm lub żużlowej 14x14 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem 76-130 pojazdów na godzinę	m ²		
d.1.	0807-01 z.o.				
1	2.13. 9902-02	55*1,5	m ²	82,50	
				RAZEM	82,50
2	KNR 2-31	Rozebranie obrzeży 6x20 cm na podsypce piaskowej	m		
d.1.	0814-01				
1		45	m	45,00	
				RAZEM	45,00
3	KNR 2-31	Rozebranie krawężników wtopionych 12x25 cm na podsypce piaskowej 76-130 pojazdów na godzinę	m		
d.1.	0814-03 z.o.				
1	2.13. 9902-02	2*5	m	10,00	
				RAZEM	10,00
4	KNR 2-31	Rozebranie ław pod krawężniki z betonu 76-130 pojazdów na godzinę	m ³		
d.1.	0812-03 z.o.				
1	2.13. 9902-02	0,1*0,3*10	m ³	0,30	
				RAZEM	0,30
5	KNNR 6	Koryta wykonywane ręcznie	m ²		
d.1.	0101-05 z.o.				
1	2.7. 9902-02	55*1,5	m ²	82,50	
				RAZEM	82,50
6	KNR 4-01	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na odległość 5 km grunt.kat. III	m ³		
d.1.	0108-06				
1	0108-08	82,5*0,2	m ³	16,50	
				RAZEM	16,50
7	KNNR 6	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m ²		
d.1.	0103-03				
1		55*1,5	m ²	82,50	
				RAZEM	82,50
8	KNNR 6	Uzupełnienie podbudowy pod chodnik i dwa zjazdy z kruszywa naturalnego	m ²		
d.1.	0112-01				
1		55*1,5	m ²	82,50	
				RAZEM	82,50
9	KNNR 6	Warstwa podbudowy z kruszyw łamanych 0/31.5 grubości po zagęszczeniu 15 cm- 2 zjazdy	m ²		
d.1.	0113-01 z.o.				
1	2.7. 9902-02	0,5*(5+7)*1,5*2	m ²	18,00	
				RAZEM	18,00
10	KNR 2-31	Ława pod krawężniki betonowa z oporem zamykająca zjazd	m ³		
d.1.	0402-04				
1		2*5*0,3*0,15	m ³	0,45	
				RAZEM	0,45
11	KNR 2-31	Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m		
d.1.	0403-05				
1		5*2	m	10,00	
				RAZEM	10,00
12	KNR 2-31	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową - obrzeże z odzysku 35 m	m		
d.1.	0407-01 z.o.				
1	2.13. 9902-02	35	m	35,00	
				RAZEM	35,00
13	KNR 2-31	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową - obrzeże nowe 10 mb	m		
d.1.	0407-01 z.o.				
1	2.13. 9902-02	10	m	10,00	
				RAZEM	10,00
14	KNR 2-31	Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej z odzysku	m ²		
d.1.	0511-02				
1		55*1,5-18	m ²	64,50	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	64,50
15	KNR 2-31	Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej z nowej kostki gr 8 cm	m ²		
d.1.	0511-02	na zjazdach			
1		18	m ²	18,00	
				RAZEM	18,00