

---

## PRZEDMIAR

### Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45233222-1 Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania

NAZWA INWESTYCJI : NAPRAWA CHODNIKA - RZAŚNIK UL. WYSZKOWSKA DŁ 41 MB  
ADRES INWESTYCJI : RZAŚNIK UL. WYSZKOWSKA  
INWESTOR : ZARZĄD POWIATU WYSZKOWSKIEGO  
ADRES INWESTORA : 07-200 WYSZKÓW , ALEJA RÓŻ 2  
BRANŻA : ROBOTY DROGOWE

DATA OPRACOWANIA : 24.08.2021.

---

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
24.08.2021.

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		<b>NAPRAWA CHODNIKA - RZAŚNIK UL. WYSZKOWSKA 41 M</b>			
1.1		<b>NAPRAWA CHODNIKA - DŁ 41 M</b>			
1	KNR 2-31 d.1. 0807-01 z.o. 1 2.13. 9902-02	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm lub żuźlowej 14x14 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem 76-130 pojazdów na godzinę	m <sup>2</sup>		
		41*1,5	m <sup>2</sup>	61,50	
				<b>RAZEM</b>	<b>61,50</b>
2	KNR 2-31 d.1. 0814-01 1	Rozebranie obrzeży 6x20 cm na podsypce piaskowej- JEDNOSTRONNIE	m		
		41	m	41,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>41,00</b>
3	KNNR 6 d.1. 0101-05 z.o. 1 2.7. 9902-02	Koryta wykonywane ręcznie	m <sup>2</sup>		
		41*1,5	m <sup>2</sup>	61,50	
				<b>RAZEM</b>	<b>61,50</b>
4	KNR 4-01 d.1. 0108-06 1	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km grunt. kat. III	m <sup>3</sup>		
		41*1,5*0,1	m <sup>3</sup>	6,15	
				<b>RAZEM</b>	<b>6,15</b>
5	KNNR 6 d.1. 0103-03 1	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m <sup>2</sup>		
		41*1,5	m <sup>2</sup>	61,50	
				<b>RAZEM</b>	<b>61,50</b>
6	KNNR 6 d.1. 0112-01 1	Uzupełnienie podbudowy pod chodnik	m <sup>2</sup>		
		41*1,5	m <sup>2</sup>	61,50	
				<b>RAZEM</b>	<b>61,50</b>
7	KNR 2-31 d.1. 0407-01 z.o. 1 2.13. 9902-02	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową - obrzeże z odzysku 35 m	m		
		35	m	35,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>35,00</b>
8	KNR 2-31 d.1. 0407-01 z.o. 1 2.13. 9902-02	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową - obrzeże nowe 6 mb	m		
		6	m	6,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>6,00</b>
9	KNR 2-31 d.1. 0511-02 1	Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej z odzysku	m <sup>2</sup>		
		38*1,5	m <sup>2</sup>	57,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>57,00</b>
10	KNR 2-31 d.1. 0511-02 1	Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej z nowej kostki	m <sup>2</sup>		
		3*1,5	m <sup>2</sup>	4,50	
				<b>RAZEM</b>	<b>4,50</b>