
PRZEDMIAR**Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień**

45233222-1 Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania

NAZWA INWESTYCJI : UTWARDZENIE MIEJSCA PO ZDEMONTOWANYM KIOSKU - SKRZYŻOWANIE UL. ŚWIĘTOJAŃSKIEJ Z UL. PROSTĄ
ADRES INWESTYCJI : WYSZKÓW
INWESTOR : ZARZĄD POWIATU WYSZKOWSKIEGO
ADRES INWESTORA : 07-200 WYSZKÓW , ALEJA RÓŻ 2
BRANŻA : ROBOTY DROGOWE

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż . Marek Wiesiołek upr. bud nr 177/94/Os TEL. 600 958 919
DATA OPRACOWANIA : 28.07.2021 r

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
28.07.2021 r

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		UTWARDZENIE MIEJSCA PO ZDEMONTOWANYM KIOSKU			
1.1		UTWARDZENIE			
1	KNR 2-31	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej	m ²		
d.1.	0807-01				
1		3,8*0,3*2+2,8*0,4*2	m ²	4,52	
				RAZEM	4,52
2	KNR 6	Koryta wykonywane ręcznie	m ²		
d.1.	0101-05 z.o.				
1	2.7. 9902-02	3,8*2,5	m ²	9,50	
				RAZEM	9,50
3	KNR 4-01	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na odległość 5 km grunt.kat.	m ³		
d.1.	0108-06	III			
1	0108-08	9,5*0,2	m ³	1,90	
				RAZEM	1,90
4	KNR 6	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat.	m ²		
d.1.	0103-03	II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni			
1		3,8*2,5+3,8*0,3*2+2,8*0,4*2	m ²	14,02	
				RAZEM	14,02
4'	KNR 6	Uzupełnienie podbudowy pod utwardzenie z kruszywa naturalnego	m ²		
d.1.	0112-01				
1		3,8*2,5+3,8*0,3*2+2,8*0,4*2	m ²	14,02	
				RAZEM	14,02
5	KNR 2-31	Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej z odzysku	m ²		
d.1.	0511-02				
1		3,8*0,3*2+2,8*0,4*2-0,8	m ²	3,72	
				RAZEM	3,72
6	KNR 2-31	Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej	m ²		
d.1.	0511-02				
1		3,8*2,5+0,8	m ²	10,30	
				RAZEM	10,30