

PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

NAZWA INWESTYCJI : WYZNACZENIE OBJAZDU MSC. DŁUGOSIODŁO
ADRES INWESTYCJI : Wprowadzenie projektu stałej organizacji ruchu na ciągu dróg powiatowych
INWESTOR : Gmina Długosiodło
ADRES INWESTORA : ul. Kościuszki 2, 07-210 Długosiodło
BRANŻA : DROGOWA - INŻYNIERIA RUCHU - PSOR

SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : mgr inż. Leszek Chmielewski
DATA OPRACOWANIA : 29.08.2022 r.

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
29.08.2022 r.

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Budowa drogi gminnej od dr. gm. nr 440223W do gr. pow. nr 4401W					
1		PRACE ROZBIÓRKOWE			
1	SST- d.1 01.02.04	Prace rozbiórkowe - usunięcie istniejących tablic znaków pionowych z załadunkiem i odwozem w miejsce wskazane przez Zamawiającego - na odległość do 15 km. Przedmiar : 17 sztuk tablic, w tym: - tablice typu E-1 : 5 szt. - tablice typu E-3 : 11 szt. - tablice typu E-2a: 1 szt. 17	szt szt	 17.00	
				RAZEM	17.00
2	SST- d.1 01.02.04	Prace rozbiórkowe - usunięcie istniejących słupków stalowych do znaków do ponownego wykorzystania - pod nowe tablice znaków pionowych . Pozycja obejmuje odkopanie słupka, usunięcie betonu ze słupka i przygotowanie do ponownego ustawienia. Przedmiar: 15 szt. 15	szt szt	 15.00	
				RAZEM	15.00
2		PRACE PRZYGOTOWAWCZE			
3	SST- d.2 07.02.01	Pionowe znaki drogowe - Słupki z rur stalowych. Pozycja obejmuje ustawienie słupków stalowych ocynkowanych o średnicy 50 -60 mm pod projektowane tablice znaków pionowych. Słupki z rozbiórki. Przedmiar: 15 szt. 15	szt szt	 15.00	
				RAZEM	15.00
4	SST- d.2 07.02.01	Pionowe znaki drogowe - Słupki z rur stalowych. Pozycja obejmuje zakup, przygotowanie i ustawienie nowych słupków stalowych ocynkowanych o średnicy 50-60 mm pod nowe tablice znaków pionowych. Przedmiar: 13 szt. 13	szt szt	 13.00	
				RAZEM	13.00
3		USTAWIENIE TABLIC OZNAKOWANIA PIONOWEGO			
5	SST- d.3 07.02.01	Zakup oraz ustawienie konstrukcji wysięgnikowej do zamocowania tablic znaków pionowych nad jezdnią drogi. Pozycja obejmuje zakup, przygotowanie konstrukcji kratowej lub słupowej z wysięgnikiem pozwalającym na umieszczenie tablic znaków pionowych nad jezdnią drogi oraz transport i ustawienie konstrukcji wraz z wykonaniem fundamentów. Przedmiar: 2 kpl. 2	kpl. kpl.	 2.00	
				RAZEM	2.00
6	SST- d.3 07.02.01	Zakup oraz zamocowanie na istniejących konstrukcjach wsporczych nowych tablic typu E-1 Przedmiar: 4 szt. 4	szt szt	 4.00	
				RAZEM	4.00
7	SST- d.3 07.02.01	Zakup oraz zamocowanie do przygotowanych słupków stalowych nowych tablic typu E-2a Przedmiar: 14 szt. 14	szt szt	 14.00	
				RAZEM	14.00
8	SST- d.3 07.02.01	Zakup oraz zamocowanie do przygotowanych słupków stalowych nowych tablic typu E-2b Przedmiar: 3 szt. 3	szt szt	 3.00	
				RAZEM	3.00
9	SST- d.3 07.02.01	Zakup oraz zamocowanie do przygotowanych słupków stalowych nowych tablic typu E--3a Przedmiar: 1 szt. 1	szt szt	 1.00	
				RAZEM	1.00