

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		DROGA DLA PIESZYCH - PORZĄDZIE			
1.1		ROBOTY ROZBIÓRKOWE			
1	KNNR 6	Rozebranie obrzeży o wymiarach 8x30 cm na podsypce piaskowej	m		
d.1.	0806-08				
1		2.2	m	2.20	
				RAZEM	2.20
2	KNR 2-31	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm lub żużlowej 14x14 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m ²		
d.1.	0807-01				
1		2	m ²	2.00	
				RAZEM	2.00
1.2	45233220-7	DROGA DLA PIESZYCH			
3	KNR 2-31	Odtworzenie nawierzchni z kostki - połączenie nowej drogi dla pieszych z istniejącą - kostka z odzysku	m ²		
d.1.	0511-03				
2		2	m ²	2.00	
				RAZEM	2.00
4	KNNR 6	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 20 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników	m ²		
d.1.	0101-02				
2		71.18-1.9	m ²	69.28	
				RAZEM	69.28
5	KNR 2-31	analogia - ściecie mechaniczne i wyrównanie gruntu pod nasyp wzdłuż rowu	m ²		
d.1.	1402-05				
2		21.1*2.7	m ²	56.97	
				RAZEM	56.97
6	KNNR 6	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m ²		
d.1.	0103-03				
2		113.38-1.9	m ²	111.48	
				RAZEM	111.48
7	KNR 2-31	Ława pod obrzeże z oporem	m ³		
d.1.	0402-04				
2		87.3*0.1*0.3	m ³	2.62	
				RAZEM	2.62
8	KNR 2-31	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m		
d.1.	0407-05				
2		84.2+3.1	m	87.30	
				RAZEM	87.30
9	KNR 2-31	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe	m		
d.1.	0401-04				
2		2*5	m	10.00	
				RAZEM	10.00
10	KNR 2-31	Ława pod krawężnik	m ³		
d.1.	0402-04				
2		10*0.5*0.1	m ³	0.50	
				RAZEM	0.50
11	KNR 2-31	Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 -przejście dla pieszych	m		
d.1.	0403-05				
2		2*5	m	10.00	
				RAZEM	10.00
12	KNNR 6	Warstwy cementowo-piaskowe zagęszczane mechanicznie o gr.15 cm - podłoże po elementy prefabrykowane	m ²		
d.1.	0105-08	Krotność = 3			
2		21.4*1	m ²	21.40	
				RAZEM	21.40
13	KNR 2-31	Ścianki oporowe	m		
d.1.	0403-05				
2		21	m	21.00	
				RAZEM	21.00
14	KNNR 6	analogia- warstwy nasypowe z gruntu niewysadzinowego wykonane i zagęszczane mechanicznie o gr. 80 cm	m ²		
d.1.	0104-04	Krotność = 4			
2		2*21	m ²	42.00	
				RAZEM	42.00

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
15	KNNR 6 d.1. 0113-06 2	Warstwa podbudowy z kruszyw łamanych 0/31.5 mm C90/3 o grubości po zagęszczeniu 15 cm 100.04-1.9	m ² m ²	 98.14	
				RAZEM	98.14
16	KNR 2-31 d.1. 0511-03 2	Nawierzchnie chodnika z kostki brukowej gr 8 cm holand szary 100.04-5.6-1.9	m ² m ²	 92.54	
				RAZEM	92.54
17	KNR 2-31 d.1. 0502-01 2	Płyty betonowe z wypustkami- przejście dla pieszych 4*0.7*2	m ² m ²	 5.60	
				RAZEM	5.60
18	KNR 4-01 d.1. 0108-06 2 0108-08	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na odległość 6 km grunt.kat. III (56.97+22.86)*0.12	m ³ m ³	 9.58	
				RAZEM	9.58
1.3	45233290-8	INWENTARYZACJA GEODEZYJNA			
19	kalk indywid d.1. 3	Inwentaryzacja geodezyjna 1	kpl kpl	 1.00	
				RAZEM	1.00
1.4	45233000-9	ZNAKI DROGOWE			
20		WDROŻENIE TYMCZASOWEJ ORGANIZACJI RUCHU 1	kpl. kpl.	 1.00	
				RAZEM	1.00
21	KNNR 6 d.1. 0702-01 4	Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych - wariant 2	szt. szt.	 2.00	
				RAZEM	2.00
22	KNNR 2 d.1. 0106-02 4	Analogia - betonowanie słupków pod znaki 0.5*0.5*0.4*2	m ³ m ³	 0.20	
				RAZEM	0.20
23	KNNR 6 d.1. 0702-04 4	Pionowe znaki drogowe , 2	szt. szt.	 2.00	
				RAZEM	2.00
24	KNR AT-04 d.1. 0203-02 4	Oznakowanie poziome nawierzchni za pomocą mas chemoutwardzalnych grubowarstwowe wykonywane sprzętem ręcznym (kolor biały) 10+1.4+5.76+2.25	m ² m ²	 19.41	
				RAZEM	19.41