

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg
45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg
45233290-8 Instalowanie znaków drogowych

NAZWA INWESTYCJI : Odcinkowa zmiana stałej organizacji ruchu na DP nr 3433W w m. Wielęcin
ADRES INWESTYCJI : Droga powiatowa nr 3433W
Obręb ewid.: 0026 Wielęcin, Działka ewid. nr: 694
Gmina Somianka, powiat wyszkowski, województwo mazowieckie
INWESTOR : Zarząd Powiatu Wyszkowskiego
ADRES INWESTORA : Aleja Róż 2, 07-200 Wyszków

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : inż. Weronika Chorchos (Drogowa)
SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : Mgr inż. Robert Rosiński (Drogowa)
DATA OPRACOWANIA : 19 grudnia 2024 r.

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania
19 grudnia 2024 r.

Data zatwierdzenia

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Nazwa obiektu budowlanego:
Odcinkowa zmiana stałej organizacji ruchu na DP nr 3433W w m. Wielęcin

Inwestor:
Zarząd Powiatu Wyszowskiego
Aleja Róż 2
07-200 Wyszków

Adres obiektu:
Droga powiatowa nr 3433W
Jednostka ewid. 143504_2 Somianka
Obręb ewid.: 0026 Wielęcin
Działki ewid. nr: 694
Gmina Somianka, powiat wyszkowski, województwo mazowieckie

Opis stanu istniejącego:
Planowana inwestycja zlokalizowana jest w województwie mazowieckim, powiecie wyszkowskim, Gminie Somianka. Pas drogowy odcinka drogi powiatowej nr 3433W stanowi własność Powiatu Wyszowskiego. Istniejąca nawierzchnia drogi wykonana jest z betonu asfaltowego i posiada szerokość ok. 6,20 m.

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Odcinkowa zmiana stałej organizacji ruchu na DP nr 3433W w m. Wielęcin						
1		45100000-8	Przygotowanie terenu pod budowę			
1 d.1	D-01.02.04	KNR 2-31 0803-04	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych - grubość 9 cm Wyniesione przejście dla pieszych: 37.60 Progi zwalniające: 3.7*2*2	m ² m ² m ²	 37.60 14.80	
					RAZEM	52.40
2		45233000-9	Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg			
2 d.2	D-04.01.01	KNR 2-01 0202-04	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiorcami o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat.I-II z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na miejsce składowania dostępne wykonawcy. Wyniesione przejście dla pieszych i progi zwalniające: poz.1*(0.2-0.09)	m ³ m ³	 5.76	
					RAZEM	5.76
3 d.2	D-04.01.01	KNNR 6 0103-01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Wyniesione przejście dla pieszych i progi zwalniające: poz.1	m ² m ²	 52.40	
					RAZEM	52.40
4 d.2	D-04.05.01	KNKRB 6 0104-01	Podbudowa z betonu C8/10 poz.1*0.08	m ³ m ³	 4.19	
					RAZEM	4.19
3		45233220-7	Roboty w zakresie nawierzchni dróg			
5 d.3	D-05.03.23	KNNR 6 0502-03	Nawierzchnia progu z kostki brukowej betonowej koloru czerwonego grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem poz.1	m ² m ²	 52.40	
					RAZEM	52.40
4		45233290-8	Instalowanie znaków drogowych			
6 d.4	D-07.02.01	KNR 2-31 0702-01	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 50 mm 6	szt. szt.	 6.00	
					RAZEM	6.00
7 d.4	D-07.02.01	KNR 2-31 0703-02	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni ponad 0.3 m2 15	szt. szt.	 15.00	
					RAZEM	15.00
8 d.4	D-07.01.01	KNNR 6 0705-03	Oznakowanie poziome jezdni cienkowarstwowe. Kolor biały 9.84+1.36	m ² m ²	 11.20	
					RAZEM	11.20