

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		PRZEJŚCIE DLA PIESZYCH			
1 KNNR 6 0702-d.1 01	Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych ocynkowanych fi 70 mm (należy uwzględnić betonowanie słupków)	szt.			
	2	szt.		2.00	
				RAZEM	2.00
2 KNNR 6 0702-d.1 05	Pionowe znaki drogowe - D6, B20	szt.			
	2	szt.		2.00	
				RAZEM	2.00
3 KNNR 6 0705-d.1 06	Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczkową malowane mechanicznie - P10	m ²			
	4*0.5*6	m ²		12.00	
				RAZEM	12.00
4 KNNR 6 0705-d.1 02	Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczkową - linie P4 , P14	m ²			
	20*2*0.2+0.5*0.8*6	m ²		10.40	
				RAZEM	10.40
5 KNR 2-31 d.1 0813-03	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m			
	8	m		8.00	
				RAZEM	8.00
6 KNR 2-31 d.1 0810-01	Rozebranie nawierzchni z kostki	m ²			
	6.5*2+4.5*0.8	m ²		16.60	
				RAZEM	16.60
7 KNNR 6 0801-d.1 05	Rozebranie ławy krawężnikowej	m ²			
	7*0.2	m ²		1.40	
				RAZEM	1.40
8 KNNR 6 0801-d.1 02	Rozebranie podbudowy z kruszywa	m ²			
	13+0.8*4.5	m ²		16.60	
				RAZEM	16.60
9 KNR 4-01 d.1 0108-11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km	m ³			
	1.4*0.15+7*0.15*0.3	m ³		0.52	
				RAZEM	0.52
10 KNR 4-01 d.1 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - za każdy następny 1 km	m ³			
	Krotność = 5	m ³		0.52	
	0.52			RAZEM	0.52
11 KNR 2-31 d.1 0101-07	Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. III-IV głębokości 20 cm	m ²			
	16.6	m ²		16.60	
				RAZEM	16.60
12 KNR 2-31 d.1 0103-02	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. III-IV	m ²			
	16.6	m ²		16.60	
				RAZEM	16.60
13 KNR 2-31 d.1 0401-02	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.III-IV	m			
	7	m		7.00	
				RAZEM	7.00
14 KNR 2-31 d.1 1401-04	ANALOGIA -WYRÓWNANIE PODBUDOWY POSPÓLKĄ - gr 8 cm	m ³			
	16.6*0.08	m ³		1.33	
				RAZEM	1.33
15 KNR 2-31 d.1 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m ³			
	7.5*0.15*0.35+0.2*0.1*7	m ³		0.53	
				RAZEM	0.53
16 KNR 2-31 d.1 0403-05	Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m			
	7	m		7.00	
				RAZEM	7.00
17 KNNR 1 0206-d.1 01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.15 m ³ w gruncie kat. I-III w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku na odległość do 1 km samochodami samowyładowczymi	m ³			
	16.6*0.2	m ³		3.32	
				RAZEM	3.32

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
18 d.1	KNNR 6 0113-05	Warstwa podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 10 cm 16.6	m ² m ²	 16.60	
				RAZEM	16.60
19 d.1	NNRNKB 231 0511-03	Układanie nawierzchni chodników i placów z betonowej kostki brukowej gr. 6 i 8 cm - 21-50 elementów/m ² 16.6-5.6	m ² m ²	 11.00	
				RAZEM	11.00
20 d.1	KNR 2-31 0502-03	Chodniki z płyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową 4*0.35*2*2	m ² m ²	 5.60	
				RAZEM	5.60