

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		PRZEJŚCIE DLA PIESZYCH			
1	KNNR 6 0702-d.1 01	Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych ocynkowanych fi 70 mm	szt.		
		2	szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
2	KNNR 6 0702-d.1 05	Pionowe znaki drogowe - D6, B20	szt.		
		3	szt.	3.00	
				RAZEM	3.00
3	KNNR 6 0705-d.1 06	Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczkową malowane mechanicznie - P10	m ²		
		14	m ²	14.00	
				RAZEM	14.00
4	KNR 2-31 d.1 0813-03	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m		
		12	m	12.00	
				RAZEM	12.00
5	KNR 2-31 d.1 0814-02	Rozebranie obrzeży 8x30 cm na podsypce piaskowej	m		
		7	m	7.00	
				RAZEM	7.00
6	KNR 2-31 d.1 0810-01	Rozebranie nawierzchni z kostki	m ²		
		5.6+5.4	m ²	11.00	
				RAZEM	11.00
7	KNNR 6 0801-d.1 05	Rozebranie ławy krawężnikowej	m ²		
		12*0.2	m ²	2.40	
				RAZEM	2.40
8	KNNR 6 0801-d.1 02	Rozebranie podbudowy z kruszywa	m ²		
		11	m ²	11.00	
				RAZEM	11.00
9	KNR 4-01 d.1 0108-11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km	m ³		
		2.4*0.15+11*0.08+7*0.08*0.3+12*0.12*0.25	m ³	1.77	
				RAZEM	1.77
10	KNR 4-01 d.1 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - za każdy następny 1 km	m ³		
		Krotność = 5	m ³	1.77	
		1.77		RAZEM	1.77
11	KNR 2-31 d.1 0101-07	Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. III-IV głębokości 20 cm	m ²		
		16.4	m ²	16.40	
				RAZEM	16.40
12	KNR 2-31 d.1 0103-02	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. III-IV	m ²		
		16.4	m ²	16.40	
				RAZEM	16.40
13	KNR 2-31 d.1 0401-02	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.III-IV	m		
		12	m	12.00	
				RAZEM	12.00
14	KNR 2-31 d.1 1401-04	ANALOGIA -WYRÓWNANIE PODBUDOWY POSPÓLKĄ - gr 8 cm	m ³		
		16.4*0.08	m ³	1.31	
				RAZEM	1.31
15	KNR 2-31 d.1 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m ³		
		12*0.3*0.12+10*0.2*0.1	m ³	0.63	
				RAZEM	0.63
16	KNR 2-31 d.1 0407-03	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m		
		10	m	10.00	
				RAZEM	10.00
17	KNR 2-31 d.1 0403-05	Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m		
		12	m	12.00	
				RAZEM	12.00

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
18 d.1 01	KNNR 1 0206-	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.15 m3 w gruncie kat. I-III w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku na odległość do 1 km samochodami samowyładowczymi 16.4*0.2	m ³ m ³	 3.28	
				RAZEM	3.28
19 d.1 05	KNNR 6 0113-	Warstwa podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 10 cm 16.4	m ² m ²	 16.40	
				RAZEM	16.40
20 d.1 0511-03	NNRNKB 231	Układanie nawierzchni chodników i placów z betonowej kostki brukowej gr. 6 i 8 cm - 21-50 elementów/m2 16.4	m ² m ²	 16.40	
				RAZEM	16.40
21 d.1 0502-03	KNR 2-31	Chodniki z płyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową 0.35*0.35*9*2*2	m ² m ²	 4.41	
				RAZEM	4.41