

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		PRÓG WYSPOWY - KOSTKA BRUKOWA			
1.1		PRÓG WYSPOWY Z KOSTKI BRUKOWEJ			
1 d.1.1	KNR AT-03 0101-02	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6-10 cm (3.7*2+2*2)*2	m m	22.80	
				RAZEM	22.80
2 d.1.1	KNNR 6 0802- 04	Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych mechanicznie 3.7*2*2	m ² m ²	14.80	
				RAZEM	14.80
3 d.1.1	KNNR 6 0101- 02	Koryta pod progi wykonywane mechanicznie 3.7*2*2	m ² m ²	14.80	
				RAZEM	14.80
4 d.1.1	KNR 4-04 1103-01	Utylizacja - Załadowanie gruzu koparko-ładowarką 2*3.7*0.18*2	m ³ m ³	2.66	
				RAZEM	2.66
5 d.1.1	KNR 4-04 1103-04	Wywiezienie gruzu z utylizacją z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym na odległość 1 km 2.66	m ³ m ³	2.66	
				RAZEM	2.66
6 d.1.1	KNNR 6 0113- 01	Warstwa podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu średnio do 15 cm 2*3.7*2	m ² m ²	14.80	
				RAZEM	14.80
7 d.1.1	KNR 2-31 0511-03	Nawierzchnia drogi z kostki brukowej betonowej np. nostalit o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej czerwona 2*3.7*2	m ² m ²	14.80	
				RAZEM	14.80
1.2		ZNAKI DROGOWE			
8 d.1.2	KNNR 6 0702- 01	Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych - wariant 1 4	szt. szt.	4.00	
				RAZEM	4.00
9 d.1.2	KNNR 2 0106- 02	Analogia - betonowanie słupków pod znaki 0.5*0.5*0.5*4	m ³ m ³	0.50	
				RAZEM	0.50
10 d.1.2	KNNR 6 0702- 04	Pionowe znaki drogowe , B-33 - 2 szt , A11a z tabliczka T-1 20 m - 2 szt ,B-42 8	szt. szt.	8.00	
				RAZEM	8.00
11 d.1.2	KNR 2-31 0706-01	Ręczne malowanie linii farbą hclorokauczukowa do betonu oznaczających próg P-25 0.232 *2*2*2	m ² m ²	1.86	
				RAZEM	1.86