

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		PRZEJŚCIE DLA PIESZYCH			
1	KNNR 6 0702-d.1 01	Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych ocynkowanych fi 70 mm 4	szt. szt.	 4.00	
				RAZEM	4.00
2	KNNR 6 0702-d.1 05	Pionowe znaki drogowe - D6, 4	szt. szt.	 4.00	
				RAZEM	4.00
3	KNNR 6 0705-d.1 06	Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczkową malowane mechanicznie - P10 30.8	m ² m ²	 30.80	
				RAZEM	30.80
4	KNR 2-31 d.1 0813-03	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej 24	m m	 24.00	
				RAZEM	24.00
5	KNR 2-31 d.1 0814-02	Rozebranie obrzeży 8x30 cm na podsypce piaskowej 21.5+2	m m	 23.50	
				RAZEM	23.50
6	KNR 2-31 d.1 0810-01	Rozebranie nawierzchni z kostki 24	m ² m ²	 24.00	
				RAZEM	24.00
7	KNNR 6 0801-d.1 05	Rozebranie ławy krawężnikowej 24*0.2	m ² m ²	 4.80	
				RAZEM	4.80
8	KNNR 6 0801-d.1 02	Rozebranie podbudowy z kruszywa 24	m ² m ²	 24.00	
				RAZEM	24.00
9	KNR 4-01 d.1 0108-11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km 4.8*0.15+24*0.08+23.5*0.08*0.3+24*0.12*0.25	m ³ m ³	 3.92	
				RAZEM	3.92
10	KNR 4-01 d.1 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - za każdy następny 1 km Krotność = 5 3.92	m ³ m ³	 3.92	
				RAZEM	3.92
11	KNR 2-31 d.1 0101-07	Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. III-IV głębokości 20 cm 42.6+21*0.15+7.4+3.2	m ² m ²	 56.35	
				RAZEM	56.35
12	KNR 2-31 d.1 0103-02	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. III-IV 56.35	m ² m ²	 56.35	
				RAZEM	56.35
13	KNR 2-31 d.1 0401-02	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.III-IV 20	m m	 20.00	
				RAZEM	20.00
14	KNR 2-31 d.1 1401-04	ANALOGIA -WYRÓWNANIE PODBUDOWY POSPÓLKA - gr 8 cm 56.35*0.08	m ³ m ³	 4.51	
				RAZEM	4.51
15	KNR 2-31 d.1 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem 20*0.3*0.12+11*0.2*0.1	m ³ m ³	 0.94	
				RAZEM	0.94
16	KNR 2-31 d.1 0407-03	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem 8+12.5+11	m m	 31.50	
				RAZEM	31.50
17	KNR 2-31 d.1 0403-05	Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej 20	m m	 20.00	
				RAZEM	20.00

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
18 d.1 01	KNNR 1 0206-	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.15 m3 w gruncie kat. I-III w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku na odległość do 1 km samochodami samowyładowczymi 56.35*0.2	m ³ m ³	 11.27	
				RAZEM	11.27
19 d.1 05	KNNR 6 0113-	Warstwa podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 10 cm 56.35	m ² m ²	 56.35	
				RAZEM	56.35
20 d.1 0511-03	NNRNKB 231	Układanie nawierzchni chodników i placów z betonowej kostki brukowej gr. 6 i 8 cm - 21-50 elementów/m2 56.35-4.41	m ² m ²	 51.94	
				RAZEM	51.94
21 d.1 0502-03	KNR 2-31	Chodniki z płyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową 0.35*0.35*9*2*2	m ² m ²	 4.41	
				RAZEM	4.41